

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

[Instalacja fotowoltaiczna na budynku CEiIK w Olsztynie](#)

Adres obiektu budowlanego: 10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1

Zamawiający: CEiIK w Olsztynie, 10-233 Olsztyn, ul. Parkowa 1

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych

Spis działów przedmiaru robót

Strona 1

Dział kosztorysu	Symbol CPV
1. Podkonstrukcja stalowa	45212300-9

Tabela przedmiaru robót

Nr	Kod pozycji przedmiaru	Numer STWiORB	Nazwa, opis i obliczenie ilości robót	J.m.	Ilość j.m.
1	2	3	4	5	6
			Dział nr 1. Podkonstrukcja stalowa [CPV: 45212300-9 Roboty budowlane w zakresie budowy artystycznych i kulturalnych obiektów budowlanych]		
1	KNR 2-05W 1006-02	ST-0001	Montaż konstrukcji uzupełniających o masie elem.do 30 kg z profili zimnogiętych pod lekką obudowę - podkonstrukcja ocynkowana	t	1,8900
			poz. 2.14 Rama R5 H60x60x4: 2,32*6,48*17/1000		0,26000
			poz. 2.12 Rama R3 H60x60x4: 4,01*6,48*18/1000		0,47000
			poz. 2.11 Rama R2 H60x60x4: 4,84*6,48*4/1000		0,13000
			poz. 2.13 Rama R4 H60x60x4: 3,72*6,48*1/1000		0,02000
			poz. 2.10 Rama R1 H80x80x4: 4,58*9,0*6/1000		0,25000
			poz. 2.1 Wsporniki H100x100x4: 0,77*11,51*23/1000		0,20000
			poz. 1.1 Wsporniki H60x60x4: 1,46*6,48*25/1000		0,24000
			poz. 1.1 Blacha czołowa: 0,3*0,12*0,01*7850*50/1000		0,14000
			poz. 2.15 Belki H60x60x4: 1,65*6,48*2/1000		0,02000
			poz. 2.15 Blacha czołowa: 0,18*0,18*0,01*7850*4/1000		0,01000
			poz. 2.9 Wymian H80x80x4: 1,71*9,0*1/1000		0,02000
			poz. 2.8 Wymian H80x80x4: 1,71*9,0*1/1000		0,02000
			poz. 2.7 Wymian H80x80x4: 1,71*9,0*1/1000		0,02000
			poz. 2.6 Wymian H80x80x4: 1,71*9,0*1/1000		0,02000
			poz. 2.5 Wymian H80x80x4: 1,71*9,0*1/1000		0,02000
			poz. 2.4 Wymian H80x80x4: 1,71*9,0*1/1000		0,02000
			poz. 2.3 Wymian H80x80x4: 1,60*9,0*1/1000		0,01000
			Wymiany do blach czołowych: 0,18*0,18*0,01*7850*20/1000		0,05000