RADOSŁAW GUZOWSKI ARCHITEKT
UL. WORONICZA 31 / 266
02- 640 WARSZAWA
TEL. 22 119 28 31
GUZOWSKI@RGARCHITEKT.COM

Projekt Wykonawczy
Przebudowa BUDYNKU Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie

OŚWIETLENIE ESTRADOWE I MECHANIKA SCENICZNA
PRZEDMIAR ROBÓT

OBIEKT :	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
ADRES INWESTYCJI:	10-233 Olsztyn, ul. Kościńskiego 11, dz. nr ewidencyjny 15/1; obręb 101.
INWESTOR:	Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie
ADRES INWESTORA	10-233 Olsztyn , ul. Parkowa 1
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	
AUTOR OPRACOWANIA	

PAŹDZIERNIK 2019

1. KOSZTORYS INWESTORSKI

SYSTEM MECHANIKI SCENY I OŚWIETLENIA ESTRADOWEGO							
LP.			**Ilość**	**Jm.**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Wartość brutto**
1	SALA KONCERTOWA; MECHANIKA SCENY		1	szt.	-		
2	SALA KONCERTOWA; OŚWIETLENIE ESTRADOWE		1	szt.	-		

SUMA SŁOWNIE ZŁOTYCH BRUTTO:

Lp.	**Nr urządzenia w odniesieniu do STWIOR**	**Podstawa**	**Rodzaj urządzenia**	**Ilość**	**Jm**	**Cena jedn. netto**	**Wartość netto**	**Wartość brutto**
1	**SALA KONCERTOWA; MECHANIKA SCENY**							
1.1	Tab. 2.1	Kalkulacja własna	WYCIĄGI GŁOŚNIKOWE WG-01-WG03	3	KPL.			
1.2		Kalkulacja własna	MONTAŻ, URUCHOMIENIE, PRÓBY OBCIĄŻENIOWE	1	KPL.			
1.3	Tab. 2.2	Kalkulacja własna	MOSTY OŚWIETLENIOWE MOW01, MOE01-MOE03	4	KPL.			
1.4		Kalkulacja własna	MONTAŻ, URUCHOMIENIE, PRÓBY OBCIĄŻENIOWE	1	KPL.			
1.5		Kalkulacja własna	KONSTRUKCJE STAŁE OŚWIETLENIA NA ŚCIANACH BOCZNYCH	2	KPL.			
1.6	Tab. 2.3	Kalkulacja własna	SZTANKIET DEKORACYJNE WD01-WD04	4	KPL.			

1.7		Kalkulacja własna	MONTAŻ, URUCHOMIENIE, PRÓBY OBCIĄŻENIOWE	1	KPL.			
1.8		Kalkulacja własna	MATERIAŁ KURTYNY HORYZONTU	1	KPL.			
1.9	Tab. 2.4	Kalkulacja własna	SZAFA ZASILAJĄCA URZĄDZENIA MECHANICZNE, PULPIT STERUJĄCY	1	KPL.			
1.10	Tab. 2.5 – Tab. 2.10	Kalkulacja własna	INSTALACJA ZASILAJĄCO STERUJĄCA URZĄDZEŃ MECHANIKI SCENY	1	KPL.			
1.11		Kalkulacja własna	MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU STEROWANIA NAPĘDAMI	1	KPL.			
1.12		Kalkulacja własna	ZWIJACZ KABLOWY 8x230V+2x230V+1xETHERNET +4xDMX512	2	KPL.			
1.13		Kalkulacja własna	ZWIJACZ KABLOWY 6x230V+6x230V+1xETHERNET +4xDMX512	1	KPL.			
1.14		Kalkulacja własna	ZWIJACZ KABLOWY 10x230V+10x230V+1xETHERNET+4xDMX512	1	KPL.			
1.15		Kalkulacja własna	ZWIJACZ KABLOWY 4xCLS240	2	KPL.			
1.16		Kalkulacja własna	MONTAŻ I PODŁĄCZENIE ZWIJACZY KABLOWYCH	1	KPL.			
						SUMA :		

2	**SALA KONCERTOWA; OŚWIETLENIE ESTRADOWE**							
2.1	Tab. 2.11	kalkulacja własna	REFLEKTOR Fresnel 1000W; 10-64	8	KPL.	1 100.00 zł		
2.2	Tab. 2.12	kalkulacja własna	REFLEKTOR PC 1000W; 10-64	8	KPL.	1 100.00 zł		
2.3	Tab. 2.13	kalkulacja własna	REFLEKTOR PROFILOWY TYPU LED 250W; 15-35	6	KPL.	9 586.00 zł		
2.4	Tab. 2.14	kalkulacja własna	REFLEKTOR PROFILOWY TYPU LED 250W; 30-55	6	KPL.	9 586.00 zł		

2.5	Tab. 2.15	kalkulacja własna	REFLEKTOR PAR ZOOM TYPU LED 19x10W	8	KPL.			
2.6	Tab. 2.16	kalkulacja własna	NAŚWIETLACZ TYPU BELKA LED	4	KPL.			
2.7	Tab. 2.17	kalkulacja własna	AUTOMATYCZNA RUCHOMA GŁOWA WASH 37x15W	8	KPL.			
2.8	Tab. 2.18	kalkulacja własna	AUTOMATYCZNA RUCHOMA GŁOWA SPOT TYPU LED 270W	4	KPL.			
2.9	Tab. 2.19	kalkulacja własna	REFLEKTOR PROWADZĄCY	1	KPL.			
2.1		kalkulacja własna	ZESTAW STATYWÓW OŚWIETLENIOWYCH	2	KPL.			
2.11		kalkulacja własna	MONTAŻ I PODŁĄCZENIE REFLEKTORÓW	1	KPL.			
2.12	Tab. 2.25	kalkulacja własna	KONSOLETA OŚWIETLENIOWA	1	KPL.			
2.13		kalkulacja własna	MONTAŻ, PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA KONSOLETY OŚWIETLENIOWEJ	1	KPL.			
2.14	Tab. 2.23	kalkulacja własna	ROZDZIELNICA ROT	1	KPL.			
2.15	Tab. 2.23	kalkulacja własna	SYSTEM STEROWANIA OŚW. OGÓLNYM I OBW. NIEREGULOWANYMI	1	KPL.			
2.16		kalkulacja własna	MONTAŻ I PODŁĄCZENIE ROZDZIELNICY ROT	1	KPL.			
2.17	Tab. 2.20 - Tab. 2.22	kalkulacja własna	OKABLOWANIE, TRASY KABLOWE, GNIAZDA ZASILAJĄCE, GNIAZDA SYGNAŁOWE, PUNKTY PRZYŁĄCZENIOWE	1	KPL.			
2.18		kalkulacja własna	MONTAŻ OKABLOWANIA I PODŁĄCZENIE	1	KPL.			
2.19		kalkulacja własna	SZAFA TYPU RACK 15U SRN	1	KPL.			
2.2	Tab. 2.24	kalkulacja własna	REGULATORY NAPIĘCIA 12x2.3kW	2	KPL.			
2.21		kalkulacja własna	MONTAŻ I PODŁĄCZENIE SZAFY SRN	1	KPL.			
2.22		kalkulacja własna	SZAFA TYPU RACK 15U SSOT	1	KPL.			
2.23	Tab. 2.27	kalkulacja własna	PRZETWORNIK ETHERNET-DMX RMD	1	KPL.			
	Tab. 2.28	kalkulacja własna	SPLITTER DMX RDM	3	KPL.			
2.24	Tab. 2.29	kalkulacja własna	PATCH PANEL 24 PORTY	2	KPL.			
2.25		kalkulacja własna	MONTAŻ I PODŁĄCZENIE SZAFY SSOT	1	KPL.			
2.26	Tab. 2.26	kalkulacja własna	PRZETWORNIK ETHERNET-DMX	4	KPL.			
2.27	Tab. 2.30	kalkulacja własna	PROJEKTOR MULTIMEDIALNY	1	KPL.			
2.28	Tab. 2.30	kalkulacja własna	OBIEKTYW DO PROJEKTORA	1	KPL.			
2.29	Tab. 2.31	kalkulacja własna	SERWER WIDEO	1	KPL.			
2.3		kalkulacja własna	OPROGRAMOWANIE MEDIA MANAGER	1	KPL.			
2.31		kalkulacja własna	KOMPUTER DO MEDIA MANAGER	1	KPL.			

2.32	Tab. 2.32	kalkulacja własna	EKRAN ELEKTRYCZNIE ZWIJANY	1	KPL.	75 000.00 zł		
2.33		kalkulacja własna	MONTAŻ, PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA SYSTEMU PROJEKCJI MULTIMEDIALNEJ	1	KPL.	56 500.00 zł		