

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		WYCINKA DRZEW I KRZEWOW			
1	KNR 2-21	Wycinka i karczowanie drzew liściastych	szt.		
d.1	0110-08	19	szt.	19.000	
				RAZEM	19.000
2	KNR 2-21	Wycinka krzewów i młodych samosiewów	szt.		
d.1	0105-01	Krotność = 2	szt.	12.000	
		12		RAZEM	12.000
2		SADZENIE DRZEW I KRZEWOW			
3	KNR 2-21	Sadzenie DRZEW LISCIASTYCH (bez dodatkowych systemów) na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawa do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
d.2	0311-09	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNR 2-21	Sadzenie DRZEW LISCIASTYCH W SYSTEMIE STABILIZUJĄCO-NAPOWIETRZAJACYM WRAZ Z EKRANEM KIERUNKUJACYM KORZENIE na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawa do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
d.2	0311-09	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR 2-21	Sadzenie DRZEW LISCIASTYCH W SYSTEMIE KOMPRESUJACYM KORZENIE na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawa do połowy głębokości dołów; średnica/głębokość : 0.7 m	szt.		
d.2	0311-09	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNR 2-21	Sadzenie KRZEWÓW IGLASTYCH WRAZ Z EKRANEM KIERUNKUJACYM KORZENIE na terenie płaskim w gruncie kat. III z zaprawa dołów; średnica/głębokość : 0.5 m	szt.		
d.2	0323-04	16	szt.	16.000	
				RAZEM	16.000
7	KNR 2-21	Sadzenie KRZEWINEK form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowita zaprawa dołów; średnica/głębokość : 0.3 m	szt.		
d.2	0302-04	108	szt.	108.000	
				RAZEM	108.000
3		TRAWNIKI Z SIEWU			
8	KNR 2-21	Ręczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadarniony)	m3		
d.3	0217-02	20	m3	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3		
d.3	0218-02	20	m3	20.000	
				RAZEM	20.000
10	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m2		
d.3	0401-05	200	m2	200.000	
				RAZEM	200.000